




# Schnitt A-A



# Schnitt B-B



Kantenschutzwinkel  
werden vorausgeliefert  
(gemäss Auftragsbestätigung)



1 Die feuerverzinkten Kantenschutzwinkel (mit Dollen) müssen winklig versetzt und die Toleranzen genau eingehalten werden! (Kontrolle über die Diagonalen)

2 Die AUFLAGESOCKEL müssen nach dem Versetzen der Kantenschutzwinkel auf die genaue Tiefe aufbetoniert werden. (Horizontal!)

3 Der ABLAUF muss nach örtlichen Verhältnissen ausgeführt werden! Dafür ist das örtliche Gewässerschutzamt zuständig.

4 Leerrohrinstallation - Ausführung entsprechend projektbezogener Technischer Dokumentation.

5 Sämtliche Wände müssen glatt und senkrecht sein.

Alle Masse und Toleranzen  
sind in Millimeter

Hebebühne wird mittig eingesetzt  
mit einem seitlichen Abstand von 15mm.

Schachtlänge = Plattformlänge +30  
Schachtbreite = Plattformbreite +30

Abstand nach Norm EN 1570-1:  
maximal 25mm Abstand zwischen  
einem festen und einem beweglichen  
Teil.

**TRAPO KÜNG**

SCHACHTPLAN SH13.20.250.150 mit Schürze